

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
LEGNICA UL. SIEROCIŃSKA 7					
1 SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ					
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE					
1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu 56	m ³ m ³		
				56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNR 2-01 0322-07	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. 106	m ² m ²		
				106.000	
				RAZEM	106.000
3	KNR 2-01 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 42	m ³ m ³		
				42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 42	m ³ m ³		
				42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR 2-01 0212-08 analog.	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi 5 ton 14	m ³ m ³		
				14.000	
				RAZEM	14.000
6	kalkul. indyw. d.1.1	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem (odcinek Sist- Sb) po robotach budowlanych 17.5	m ² m ²		
				17.500	
				RAZEM	17.500
7	Opłata lokalna d.1.1	Opłata lokalna za składowanie nadmiaru gruntu itp. na składowisku gminy 25	ton ton		
				25.000	
				RAZEM	25.000
1.2 MONTAŻ SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ					
8	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod rurociągi z piasku grub. 10 cm ułożone na dnie wykopu z zagęszczeniem 2	m ³ m ³		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (z potrąceniem studni) 13.8	m m		
				13.800	
				RAZEM	13.800
10	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (z potrąceniem studni) 4	m m		
				4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-18 0511-04	Obsypka rur i nasypka nad rurami z piasku z zagęszczeniem 8.5	m ³ m ³		
				8.500	
				RAZEM	8.500
12	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 1	stud. stud.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.		
				-1.000	
				RAZEM	-1.000
14	KNR-W 2-18 0517-02 kalkulacja ind.	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-18 0912-01 kalkul. indyw.	Połączenie istn. instalacji kanalizacyjnej z przyłączem 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 16	m m		
				16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm 4.8	m m		
				4.800	
				RAZEM	4.800
2 REZERWA					
18	d.2	Na etapie przygotowania oferty należy przyjąć nakłady dodatkowe na wykonanie robót nie ujętych w niniejszym kosztorysie, a mogących wystąpić w trakcie wykonawstwa ok. 5% całości kosztorysu 0.05	% od całości % od całości		
				0.050	
				RAZEM	0.050